



**Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni”
im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.**

**ul. Przy Stawku 12, 88–100 Inowrocław
Biuro Obsługi Klienta tel. 052 35 81 300
Sekretariat tel./faks 052 35 81 305
e-mail: sekretariat@przytezni.pl
www.przytezni.pl**

Inowrocław, dnia 14 stycznia 2019r.

D/16/2019

Wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania ZP-6-2018 tj. Wzmocnienie potencjału uzdrowskiego regionu poprzez rozbudowę bazy lecznictwa w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm./, Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedź 1

- a) Z punktu widzenia wykonania przedmiotu zamówienia istotne są wszystkie wskazane dokumenty.
- b) Rozbieżności występujące w przedmiocie zamówienia należy zgłaszać w trakcie postępowania przetargowego, w wyznaczonym czasie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
- c) Na całość prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia obowiązuje cena ryczałtowa.

Odpowiedź 2

Projektant instalacji c.o. oraz wentylacji udzielił następujących wyjaśnień:

- Wydajność nawiewników okiennych podana jest w dokumentacji c.o. /rysunki/ i wynosi 30m³/h
- W łazienkach należy wbudować wentylatory elektryczne łazienkowe w ilości 51 sztuk /ujęte w przedmiarze robót elektrycznych w poz. 136/
- Kratka pęczniająca w ilości 1 szt. montowana w ścianie pomieszczenia o nr. 014 parteru / wężła c.o./
- Z opisu technicznego instalacji c.o. wynika że nasady kominowe wspomagające wywiew powietrza należy zamontować na kanałach wentylacyjnych z pomieszczeń ostatniej kondygnacji / przedpokój / i szybu windowego, razem w ilości 20 sztuk.

NIP 556 – 22 – 46 – 200 REGON 01005117

nr konta: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 40 8149 0000 2001 0002 2419 0001

Sanatorium posiada: Zintegrowany System Zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 i Codex Alimentarius.

Ponadto zamawiający informuje:

- Nawiewniki okienne należy przyjąć jako elementy wyposażenia stolarki okiennej PCV /ujęte/ w zestawieniu stolarki okiennej .
- W przedmiarach należy przyjąć zakup i montaż następujących elementów:
 - Kratka pęczniająca w ilości sztuk 1
 - Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach innych niż łazienki w ilości 65 sztuki

Powyższe informacje należy rozpatrywać bezpośrednio wraz z odpowiedzią na zapytania ofertowe udzieloną w dniu 09.01.2019.

Odpowiedź 3

W dokumentacji technicznej robót budowlanych wadliwie podano grubości niektórych materiałów wykończeniowych /panele, wykładziny, płytki/. Do wyceny należy przyjąć materiały o podwyższonym standardzie jakościowym.

DYREKTOR
Adam Skowroński

Zapytania

1. W związku z udzieloną odpowiedzią dotyczącą równoważności dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, Wykonawca ponownie wnosi:

A/ o wskazanie, które z wyszczególnionych dokumentów mają znaczenie decydujące, w przypadku występującymi pomiędzy nimi rozbieżnościami.

- Specyfikacja techniczna,
- Projekt budowlany,
- Projekt Wykonawczy,
- Przedmiar robót.

Prosimy nie udzielać odpowiedzi, że są to dokumenty równoważne i mają takie samo znaczenie, ponieważ odpowiedź taka byłaby niezgodna z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

B/ Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na etapie opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodnień międzybranżowych, a wszelkie koszty związane z robotami dodatkowymi wynikającymi z braku koordynacji międzybranżowej pokryje Zamawiający.

C/ Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

2. Wykonawca wnosi o uzupełnienie przedmiarów w zakresie wentylacji: wentylatorów łazienkowych, nasad obrotowych, kratek pęczniących, nawiewników okiennych – BRAK w przedmiarach a Zamawiający wymaga opracowania kosztorysów na podstawie załączonych przedmiarów.

3. W związku z informacją uzyskaną od producentów płytek ceramicznych, iż w Polsce nie produkowane są płytki ceramiczne grubości 1,5cm. Wykonawca ponownie wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć płytki ceramiczne gr. 1,5 cm.