



**Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni”
im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o.**

ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław
Biuro Obsługi Klienta tel. 052 35 81 300
Sekretariat tel./faks 052 35 81 305
e-mail: sekretariat@przytezni.pl
www.przytezni.pl
Inowrocław, dnia 16 stycznia 2019r.

D/22/2019

Wszyscy uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania ZP-6-2018 tj. Wzmocnienie potencjału uzdrowskiego regionu poprzez rozbudowę bazy lecznictwa w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm./, Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o. udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej zaprojektowano tarasy naziemne. Wykonawca wnosi o uzupełnienie przedmiarów w zakresie wykonania płyt żelbetowych i warstw posadzek tarasów ziemnych- BRAK w przedmiarach.

Odp.1

Powierzchnia tarasów wynosi 134 m² – jako płyta żelbetowa grubości 15 cm.
W przedmiarach robót budowlanych należy uwzględnić wykonanie płyty żelbetowej grubości 15 cm o powierzchni 134 m²; stal Ø 6mm 0,211 t; Ø 8mm 0,221 t; Ø 12 0,294 t.
W ofercie należy przyjąć również ułożenie płytek posadzkowych – antypoślizgowych w ilości 134 m² + cokolik

Pytanie 2

Wnosimy o potwierdzenie, iż w zakres robót nie wchodzi jakiegokolwiek wyposażenie.

Odp.2

W zakres robót wchodzi wyposażenie ujęte w przedmiarach. W łazienkach należy zamontować uchwyty dla osób mniej sprawnych ruchowo, o długości 60 cm ze stali nierdzewnej w ilości 102 szt.

Pytanie 3

W Projekcie Wykonawczym na rzutach konstrukcji poszczególnych kondygnacji zaprojektowano strop rector- BRAK w przedmiarze prosimy o korektę i wyjaśnienia.

Odp.3

W ofercie należy uwzględnić montaż 108 m² stropu RECTOR

NIP 556 – 22 – 46 – 200 REGON 01025117
nr konta: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 40 8149 0000 2001 0002 2419 0001

Sanatorium posiada: Zintegrowany System Zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 i Codex Alimentarius.

Pytanie 4

Brak na rysunkach rzutu konstrukcji - balkonów II i III piętra z pomieszczeń 2.5.2 i 3.5.2 wnosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji i przedmiarów.

Odp.4

Powierzchnia wszystkich balkonów wynosi 253 m² w poz. 45 przyjęto 276 m² płyty żelbetowej grubości 15 cm odpowiadającej grubości konstrukcji balkonu + warstwy posadzkowe

Pytanie 5

Brak ujęcia w przedmiarach warstw posadzkowych balkonów nie ujętych - wnosimy o korektę.

Odp.5

Do wykonania robót posadzkowych na powierzchni balkonów przyjęto powierzchnię 300 m² poz. 128 do poz. 138.

Pytanie 6

W przedmiarach elementów żelbetowych płyt, nadproży żelbetowych i podciągów brak jest wszystkich elementów żelbetowych. Brak około 60 m² płyt balkonowych, brak płyt przy wyłazach- klapach dymowych około 20 m², brak około 7 m³ belek żelbetowych. W konsekwencji zaniżona ilość zbrojenia- wnosimy o wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiarów.

Odp.6

Podane w przedmiarach ilości wylewek żelbetowych jak i powierzchni płyt balkonowych jest zgodna z zamieszczoną dokumentacją techniczną.

Pytanie 7

Czy Wykonawca może dokonać modyfikacji przedmiarów w zakresie rozbieżności w stosunku do dokumentacji projektowej?

Odp.7

Wykonawca nie może dokonać modyfikacji przedmiarów.

Zamawiający informuje że w przedmiarze robót elektrycznych poz. 186 błędnie podano montaż systemu zarządzania energią EMS, powyższej pozycji NIE należy brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR
Adam Skowroński